

ЗАТВЕРДЖЕНО

СЗОШ I-III ступенів №27 імені Дмитра Іваха
м.Хмельницького

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Поточний ремонт санвузлів приміщення III поверху спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №27 імені Дмитра Іваха м.Хмельницького по Львівському шосе, 47/4.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ. II Поверх				
1	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	
2	Вилка з/з з ручкою біла F-05 FETIN *	шт	1	
3	Розетка Mutlusan Candela 2-а з/з біла *	100шт	1	
4	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні (бойлер), маса устаткування 0,03 т	шт	1	
5	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,01	
6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	
7	Ліштва ПВХ ТМ ОМІС напівкруглий 2200_70мм білий	шт	3	
8	Піна монт. STERN проф. 750мл *	л	0,525	
9	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву *	100м2	0,036	
10	Емаль ПФ-115 Біла 0,9кг *	кг	0,98	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,41	
12	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,3	
13	Умивальник President, 45 см *	комплект	1	
14	П"єдестал Президент (України) *	шт	1	
15	Болт кріплення для умивальника, з дюбелем (2шт.) *	шт	1	
16	Сифон для умив.пляшковий, VIEGA, D=1.1/4"*32 мм, (пласт., з вентиляем) *	шт	1	
17	Гибкий шланг, для сифона, НВ, D=32 мм*1.1/4, L=380-865 мм *	шт	1	
18	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	
19	Установлення біде	10к-т	0,1	
20	Установлення змішувачів	10шт	0,5	
21	Змішувач R-6 Глобо *	комплект	1	
22	Гнучкий шланг, 1/8*1/2",НВ,L=40см. *	шт	2	

1	2	3	4	5
23	Гнучкий шланг, 1/2 ВВ, довжина 80 см. *	шт	1	
24	Гнучкий шланг, 1/2" НВ, довжина 40 см. *	шт	1	
25	Гнучкий шланг, 1/2" НВ, довжина 50 см. *	шт	1	
26	Ніпель латунний, 1/2 ""	шт	1	
27	Установлення кранів шарових, діаметром до 25 мм	100шт	0,01	
28	Кран під умивальник, 1/2"*1/2" *	шт	1	
29	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком *	10к-т	0,2	
	Розділ. Вікно			
30	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
31	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,009	
32	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0182	
33	Вікна з ПВХ (установка замовника) *	м2	1,014	
	Розділ. Двері			
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	
35	Знімання дверних полотен *	100 м2	0,0336	
36	Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні]	100 шт	0,04	
37	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	4	
38	Стойка коробки 28*80*2050 мм зрощена *	шт	6	
39	Стойка коробки 28*100*2050 мм зрощена *	шт	5	
40	Полотна глухе Classique 2000*600мм *	шт	2	
41	Полотна глухе Classique 2000*700мм *	шт	2	
42	Ручка на планці Bravo WC 50mm мех. 1250 WC ант латунь *	шт	2	
43	Ручка на планці Bravo 50mm ант.латунь+замок 1250/40ант латунь англ.68мм 3кл *	шт	2	
44	Завіса 125_2.5(1 підшип.сталь) пол латунь ліва верхівка фігурна FUXIA *	шт	1	
45	Завіса 125_2.5(1 підшип.сталь) пл латунь права верхівка фігурна FUXIA *	шт	3	
46	Лиштва ПВХ ТМ ОМІС напівкруглий 2200_70мм білий	шт	10	
47	Піна монт. STERN проф. 750мл *	л	2,1	
48	Засіб д/змивки піни 450 мл	шт	1	
49	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву *	100м2	0,1638	
50	Емаль ПФ-115 Біла 0,9кг *	кг	3,6	
51	Емаль MIXON NOBY LACK 75 білий глянець *	кг	0,8	
52	Сольвент нафт 1л (560г)	банк	1	
	Розділ. Стіни __			
53	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток *	100м2	0,4241	
54	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 __	100м2	0,4241	
55	Розбирання цегляних перегородок *	1 м3	0,13	
56	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм *	100шт	0,01	
57	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перегородки в санвузлах)	1т	0,12	
58	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями *	1 м3	0,13	
59	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм *	100м2	0,0888	

1	2	3	4	5
60	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону *	100м2	0,4241	
61	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0109	
62	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,002	
63	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку Розділ. Підлога	100м2	0,0665	
64	Розбирання цементних плінтусів *	100м	0,225	
65	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1831	
66	Розбирання цегляних фундаментів з очищенням *	1 м3	5,04	
67	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 1,0 м2	100місць	0,04	
68	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 *	100м2	0,1831	
69	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,1831	
70	Пробивання отворів в будових фундаментах	шт	1	
71	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях Розділ. Гіпсокартонні роботи	100шт	0,01	
72	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у один шар без з ізоляції в санузлах	100м2	0,0822	
73	Гіпсокартон KNAUF 2.5*1,2 (12) стіновий	м2	9	
74	ЛГК KNAUF 2.5*1,2 (12,5мм) вологостійкий	м2	8,262	
75	Профіль CW - 50 3м *	м	5,2	
76	Профіль UW 50 3м *	м	48	
77	Стрічка флізелинова, 50мм*25	м	25	
78	Саморіз по г/к дер. 3,9X65 (250) *	шт	512	
79	Шпаклівка фугенфюллер 5кг/ для швів *	кг	5,1	
80	Дюбелі з гриб.комір.забивний (жовтий) 6_100 (100) _	шт	41	
81	Шуруп TEX 3,5X9,5 (1000шт.) _	шт	100	
82	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,135	
83	Профіль CW - 50 3м *	м	6,8	
84	Брус 40*40 мм	м	12,68	
85	Шуруп TEX 3,5X9,5 (1000шт.) _ Розділ. Оздоблювальні роботи	шт	156	
86	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,5641	
87	Плитка X 20x30 Карат світло-бежева *	м2	27,8	
88	Плитка X 20x30 Карат темно-бежева	м2	26,14	
89	Фуга CE 33 2кг PLUS карамель 125 *	кг	28,5	
90	Грунтовка AURA Unigrund Basen 10л *	л	8,482	
91	KRELSEL клей для плитки 25кг *	кг	172,39	
92	Полімін П-12 Клей Стандарт-Плюс 25 кг. Плитка *	кг	35,619	
93	Профіль д/плитки білий 8мм (зовнішній) *-	м	35	
94	Хрестики дист. 2 мм, 200шт	шт	200	
95	Клинці великі 30 шт. *	шт	30	
96	Улаштування покриттів конструкції укосів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,2	
97	Плитка X 20x30 Карат темно-бежева	м2	1,224	
98	Полімін П-12 Клей Стандарт-Плюс 25 кг. Плитка *	кг	6,24	
99	Фуга CE 33 2кг PLUS карамель 125 *	кг	0,5472	

1	2	3	4	5
100	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,14	
101	Плитка X 32,6*32,6 Карат бежевий	м2	2,2	
102	Полімін П-12 Клей Стандарт-Плюс 25 кг. Плитка *	кг	11	
103	Фуґа CE 40- 2к Карамель/еластичний шов водостійкий до 5мм/ _	кг	1,4318	
104	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,29	
105	Плитка X 32,6*32,6 Карат бежевий	м2	29	
106	KRELSEL клей для плитки 25кг *	кг	151,212	
107	Фуґа CE 33 2кг PLUS коричневий 130	кг	6,3127	
108	Фуґа CE 33 2кг PLUS коричневий 130	кг	2	
109	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	9,28	
110	Плитка X 32,6*32,6 Карат бежевий	м2	9,46	
111	Полімін П-12 Клей Стандарт-Плюс 25 кг. Плитка *	кг	48,25	
112	Фуґа CE 33 2кг PLUS карамель 125 *	кг	4,23	
113	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,18	
114	Шпаклювання стін та відкосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1837	
115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,18	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,18	
117	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,06	
118	Уголок алюмінієвий 3,0м *	м	6	
119	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,012	
120	Емаль ПФ-115 Біла 0,9кг *	кг	0,1551	
121	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,0058	
122	Емаль ПФ-115 Біла 0,9кг *	кг	0,144	
	Розділ. стеля			
123	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм *	100м2	0,29	
124	Панель Білий лак 0,08*0,25*3м *	1000м2	0,03	
125	Смуга стартова L=3000мм.біла *	м	24	
126	Підвіс універсальний I-125 *	шт	20	
127	Скоби гартовані 1000шт 10мм (I) *	шт	3	
	Розділ. Каналізація			
128	Знімання сифонів	шт	2	
129	Демонтаж чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,8	
130	Демонтаж трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,7	
131	Демонтаж трубопроводу із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,08	
132	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм *	шт	1	
133	Перехідник гумовий для ЧАВУН-ПП-труб, d=110мм *	шт	2	
134	Заміна трапів діаметром 50 мм *	шт	2	
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм *	100м	0,042	
136	Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=250мм *	м	0,25	
137	Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=500мм *	м	0,5	
138	Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=750мм *	м	1,5	
139	Поліпропіленова труба, d=110 мм, l=1500мм *	м	1,5	

1	2	3	4	5
140	Відведення d=110мм, кут=87гр. 30 *	шт	1	
141	Відведення d=110мм, кут=87гр. 30 *	шт	1	
142	Трійник d= 110мм, кут=87 гр. 30 "	шт	2	
143	Заглушка d= 110 мм *	шт	2	
144	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм *	шт	2	
145	Перехід з чавуну на пластик d=50 мм *	шт	2	
146	Перехідник гумовий для ЧУГУН-ПП-труб, D=50мм *	шт	4	
147	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1641	
148	&Поліпропіленова труба, d=50мм, l=500мм *	м	0,5	
149	&Поліпропіленова труба, d=50мм, l=750мм	м	1,5	
150	Поліпропіленова труба, d=50мм, l=1500мм *	м	3	
151	Хомут оцинкований, d=50мм *	шт	4	
152	Відведення d=50мм,кут=30 гр.*	шт	1	
153	Відведення d=50мм,кут=87гр.30" *	шт	1	
154	Трійник d=50 мм,кут=87 гр.30" *	шт	1	
	Розділ. Водопровід			
155	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,045	
156	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,04	
157	Круг обрізний-метал *	шт	1	
158	Демонтаж змішувачів *	100шт	0,02	
159	Демонтаж умивальників *	100к-т	0,02	
160	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	4	
161	Ніпель латунний, D=1/2" *	10шт	3	
162	Трійник, PPR, D= 20 мм,сірий *	шт	1	
163	Муфта, PP-R, D=20 мм. сірий *	шт	2	
164	Куточок, 90 град, PP-R, D=20мм*1/2,В, сірий *	шт	2	
165	Куточок для підключення змішувача, PP-R, D=20 мм*1/2" сірий *	шт	1	
166	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,159	
167	Труба 20 PN 16/ *	м	11	
168	Труба поліпропіленова PP-R, PN20 бар, D= 20 мм.сіра	м	4	
169	Кліпса 20 мм одинарна Premium для кріплення поліпропіленової труби (10шт.) *	шт	10	
170	Куточок 90 град. PP-R D=20 мм, сірий *	шт	8	
	Розділ. Водопровід			
171	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,2	
172	Умивальник President, 45 см *	комплект	4	
173	Болт кріплення для умивальника, з дюбелем (2шт.) *	шт	4	
174	Сифон для умив.пляшковий, VIEGA, D=1.1/4"*32 мм, (пласт., з вентиляем) *	шт	4	
175	Гибкий шланг, для сифона, НВ, D=32 мм*1.1/4, L=380-865 мм *	шт	2	
176	Установлення змішувачів	10шт	0,2	
177	Змішувач R-6 Глобо *	комплект	2	
178	Гнучкий шланг, 1/2 ВВ, довжина 80 см. *	шт	2	
179	Ніпель латунний, 1/2 ""	шт	2	
180	Сантехнічна редукція 50*32 *	шт	2	
181	Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком *	10к-т	0,6	
182	Чаша "Генуя" без комплектації *	шт	6	

1	2	3	4	5
183	Універсальний бачок для унітазу Alca UNI DUAL (3/6л) *	комплект	2	
184	Водозливна труба, складається з двох частин d=32mm+прокладка гофр.*	шт	2	
185	Редукція біла ущільнююча D50/32 *	шт	2	
186	Сифон д/чаши Генуя (Пласт) *	шт	2	
187	Гнучкий шланг, 1/2" ВВ, довжина 40 см. *	шт	2	
188	Установлення кранів шарових, діаметром до 25 мм	100шт	0,04	
189	Кран під умивальник, 1/2"*1/2" *	шт	2	
190	Установлення змішувачів	10шт	0,2	
191	Змішувач R-6 Глобо *	комплект	2	
192	Гнучкий шланг, 1/2 ВВ, довжина 80 см. *	шт	2	
193	Ніпель латунний, 1/2 ""	шт	2	
	Розділ. вентиляція			
194	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	0,3	
195	Полотно IZOLON AIR	10м	0,3	
196	Стяжка кабелю, нейлон	шт	1	
197	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	ґрати	4	
198	Ґратка Домовент ДВ 125с	шт	2	
199	Решітка роз'ємна з москіт.сітк. 150*150	шт	2	
200	Клей Момент монтаж МВ-50 125гр. *	кг	0,125	
	Розділ. електро- монтажні роботи			
201	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02	
202	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	
203	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,12	
204	Кабель Одескабель АВВГ 2*2,5	1000м	0,012	
205	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,04	
206	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,04	
207	Світильник накладний квадратний LED-PANEL-12 170_170mm aluminium 960 Lm 4100K IP20	шт	4	
	Розділ. Інші витрати			
208	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0253	
209	Навантаження сміття вручну	1 т	14,489	
210	Перевезення сміття до 10 км	т	14,489	

Склав _____
 посада, підпис, ініціали, прізвище

Перевірів _____
 посада, підпис, ініціали, прізвище